

## Przedmiar robót

Obiekt	Projekt Stałej Organizacji Ruchu w ramach zadania: Rewitalizacja rynku w Nowym Mieście Lubawskim
Kod CPV	45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
Lokalizacja	na działce ew. 213 oraz częściach działek ew. 86/4, 86/9, 343/3, 345, 346, 349, 356/1 z obrębu 9 w Nowym Mieście Lubawskim
Inwestor	GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

**Spis działów przedmiaru robót**

Projekt Stałej Organizacji Ruchu w ramach zadania: Rewitalizacja rynku w Nowym Mieście Lubawskim

Nr	Opis
1.	Projekt organizacji ruchu

## Tabela przedmiaru robót

Projekt Stałej Organizacji Ruchu w ramach zadania: Rewitalizacja rynku w Nowym Mieście Lubawskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Projekt organizacji ruchu</b>		
1	KNR 2-31 0818/08 analogia	Znaki do usunięcia	szt	10
2	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt	44
3	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków B-1 mały, folia typ I	szt	1
4	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków B-2 mały, folia typ II	szt	8
5	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków B-21 mały, folia typ I	szt	2
6	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków B-22 mały, folia typ I	szt	2
7	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków B-36 mały, folia typ I	szt	7
8	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków B-43 mały, folia typ I	szt	5
9	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków B-44 mały, folia typ I	szt	5
10	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków C-4 mały, folia typ I	szt	3
11	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków D-2 mały, folia typ I	szt	3
12	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków D-3 mały, folia typ I	szt	5
13	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków D-18 mały, folia typ I	szt	15
14	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków D-19 mały, folia typ I	szt	1
15	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków D-20 mały, folia typ I	szt	1
16	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków D-44 duży (120x90cm), folia typ I	szt	6
17	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków D-45 średni (90x60cm), folia typ I	szt	6
18	KNR 2-31 0703/03	Przymocowanie znaku T-info, folia typ I	szt	8
19	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków T-3a, folia typ I	szt	3
20	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków T-29, folia typ I	szt	7
21	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków T-30, folia typ I	szt	1
22	Kalkulacja indywidualna	Przymocowanie progu zwalniającego U-16  5,8+4,9+5,2+4,5+4,0+5,3	m	29,7
		razem	m	29,7